

Số: 141 /TB-BVĐKTĐ

Tân Định, ngày 06 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời báo giá Gói thầu:

“Sửa chữa, lắp đặt, chống thấm Nhà vệ sinh các Khoa Phòng tại cơ sở 1 của Bệnh viện Đa khoa Tân Định”

Bệnh viện Đa khoa Tân Định đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu “Sửa chữa, lắp đặt, chống thấm Nhà vệ sinh các Khoa Phòng tại cơ sở 1 của Bệnh viện Đa khoa Tân Định” với nội dung sau:

Tên gói thầu: “Sửa chữa, lắp đặt, chống thấm Nhà vệ sinh các Khoa Phòng tại cơ sở 1 của Bệnh viện Đa khoa Tân Định”

Kính mời các đơn vị/ nhà cung cấp dịch vụ gửi Hồ sơ báo giá theo thông tin:

1. Hồ sơ báo giá gồm:

- Thư giới thiệu nộp Hồ sơ báo giá (có đầy đủ thông tin liên hệ với đơn vị/ nhà cung cấp dịch vụ, giấy phép thành lập doanh nghiệp);
- Văn bản chứng minh đơn vị có chức năng trong nội dung đã nêu trên (kèm theo các chứng chỉ, chứng nhận, giấy phép hoạt động, .v.v.)
- Các hợp đồng tương tự đã ký kết trong thời gian qua.
- Bảng báo giá có đầy đủ danh mục, nêu rõ chi tiết nội dung công việcv...v...
- Chi tiết dịch vụ và hàng hóa: (Theo danh mục sửa chữa đính kèm)

2. Hình thức nộp: bản giấy đến Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa Tân Định.

Các đơn vị có thể khảo sát hiện trạng trong khoảng thời gian 03 ngày làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Tân Định.

3. Địa điểm nộp:

- Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa Tân Định;



- Địa chỉ: 338 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, TP.HCM – sdt: **028.38.206.746;**
0903.927.921, liên hệ BS. Nguyễn Minh Lộc;
- Hoặc liên hệ Phòng 304 gặp **CV.Duy Anh;**
- Email: **duyanh.dauthau.ptchcqt.bvq1@gmail.com** (Dùng để gửi file Báo giá).

4. Hạn nộp Hồ sơ báo giá: Từ ngày 07/10/2025 đến hết ngày 09/10/2025
(trong giờ hành chính: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút – chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Nhà thầu;
- Lưu: VT, TC-HCQT (TDA, 3)

GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THÀNH TÂM



DANH MỤC SỬA CHỮA

(Đính kèm theo Thông báo chào giá số: 144 /TB-BVĐKTD ngày 06 tháng 10 năm 2025)

GÓI THẦU: SỬA CHỮA, LẮP ĐẶT, CHỐNG THÂM NHÀ VỆ SINH CÁC KHOA PHÒNG
TẠI CƠ SỞ 1 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN ĐỊNH

STT	Tên công tác	Đơn vị	Khối lượng
LẦU 4 - KHU VỰC KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN			
1	Công tháo dỡ vách ngăn kê trong kho	phòng	1,0000
2	Công di dời vật dụng trong kho ra ngoài	phòng	1,0000
3	Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao $\leq 6m$, M200, đá 1x2,	m ³	0,1500
4	Bê tông lanh tô, lanh tô liên mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M200, đá 1x2, PCB40	m ³	0,1890
5	Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, $\Phi K \leq 10mm$, chiều cao $\leq 6m$	tấn	0,0034
6	Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, $\Phi K \leq 18mm$, chiều cao $\leq 6m$	tấn	0,0254
7	Lắp dựng cốt thép lanh tô liên mái hắt, máng nước, $\Phi K \leq 10mm$, chiều cao $\leq 6m$	tấn	0,0109
8	Lắp dựng cốt thép lanh tô liên mái hắt, máng nước, $\Phi K > 10mm$, chiều cao $\leq 6m$	tấn	0,0107
9	Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng	100m ²	0,0300
10	Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liên mái hắt, máng nước, tấm đan	100m ²	0,0345
11	Xây tường thẳng bằng gạch ống 8x8x19cm - Chiều dày $\leq 10cm$, chiều cao $\leq 6m$, vữa XM M75,	m ²	2,7170
12	Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40	m ²	27,1700
13	Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40	m ²	27,1700
14	Trát trụ cột, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40	m ²	4,0200
15	Trát xà dầm, vữa XM M75, PCB40	m ²	3,0000
16	Trát sê nô, mái hắt, lam ngang, vữa XM M75,	m ²	2,5000
17	Gia công xà gỗ thép hộp 40x80x1,8 (3,3kg/m)	tấn	0,1672
18	Lắp dựng xà gỗ thép	tấn	0,1672
19	CCLD kèo thép mái hiên	m ²	27,5000
20	Lợp mái tôn tráng kẽm sóng vuông dày 0,45mm	100m ²	0,5068
21	Lát nền, sàn - Tiết diện gạch 400x400, vữa XM	m ²	12,0000
22	Cạo bỏ lớp vôi cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột	m ²	98,0000
23	Cạo bỏ lớp sơn cửa cũ	m ²	24,0000
24	Gia công sửa chữa cửa cũ và thay bản lề	m ²	13,0000
25	Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2	m ²	37,0000

STT	Tên công tác	Đơn vị	Khối lượng
26	Bả bằng bột bả vào tường ngoài	m ²	83,5100
27	Bả bằng bột bả vào tường trong	m ²	80,1500
28	Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần	m ²	12,1200
29	Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	m ²	86,2100
30	Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	m ²	89,5700
31	Thi công trần phẳng bằng tấm thạch cao	m ²	28,0000
32	Gia công cửa song sắt	m ²	4,3200
33	Lắp dựng cửa khung sắt	m ²	4,3200
34	Cung cấp và lắp đặt kính trắng 5 li	m ²	4,3200
35	Cung cấp và lắp đặt ổ khóa tay nắm cửa đi	bộ	3,0000
36	Đánh bóng nền gạch cũ Văn phòng khoa	m ²	16,0000
37	Lắp đặt đèn ống dài 1,2m âm trần, hộp đèn 2	bộ	4,0000
38	Lắp đặt quạt thông gió trên tường	cái	2,0000
39	Lắp đặt công tắc đôi	cái	3,0000
40	Lắp đặt dimer	cái	1,0000
41	Lắp đặt hộp nối, phân dây, công tắc, cầu chì, automat	hộp	10,0000
42	Lắp đặt các automat 1 pha -63A	cái	1,0000
43	Lắp đặt các automat 1 pha -32A	cái	3,0000
44	Lắp đặt các automat 1 pha -15A	cái	1,0000
45	Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn - Đường kính 20mm	m	50,0000
46	Lắp đặt dây đơn 1,5mm ²	m	100,0000
47	Lắp đặt dây đơn - 3mm ²	m	50,0000
48	Lắp đặt dây đơn - 5mm ²	m	85,0000
49	Vệ sinh bàn giao sau thi công	công	4,000
NHÀ VỆ SINH PHÒNG 204			
50	Tháo dỡ thiết bị vệ sinh	phòng	1,000
51	Dục nền gạch	m ²	2,520
52	dục phá lớp bê tông	m ³	0,504
53	Vận chuyển xà bần ra khỏi công trình	m ³	0,756
54	Thay mới hệ thống ống cấp và thoát nước	phòng	1,000
55	Nâng nền	m ³	0,490
56	Cán nền	m ²	1,960
57	lát nền gạch Ceramic 30x30	m ²	1,960
58	CCLD Bồn cầu	phòng	1,000
59	Vệ sinh	công	2,000
NHÀ VỆ SINH PHÒNG 217			
60	Tháo dỡ thiết bị vệ sinh	phòng	1,000
61	Dục nền gạch	m ²	4,160
62	dục phá lớp bê tông	m ³	0,832
63	Vận chuyển xà bần ra khỏi công trình	m ³	1,248

STT	Tên công tác	Đơn vị	Khối lượng
64	Thay mới hệ thống ống cấp và thoát nước	phòng	1,000
65	Nâng nền	m ³	0,490
66	Cán nền	m ²	1,960
67	lát nền gạch Ceramic 30x30	m ²	1,960
68	Lắp đặt lại thiết bị vệ sinh	phòng	1,000
69	Vệ sinh	công	2,000
PHÒNG NHÀ P.20 (KHOA LCK) + PHÒNG MỒ (KHOA NGOẠI)			
70	Tháo dỡ vách nhôm kiếng cũ	m ²	7,260
71	lắp lại vách nhôm kiếng vị trí mới	m ²	7,590
72	Công tháo lắp, sửa chữa cửa khu vực phòng mổ	bộ	3,000
73	CCLĐ bản lề cửa	bộ	6,000
74	Vệ sinh bàn giao sau thi công	công	2,000

